

## **Opis przedmiotu zamówienia na:**

### **Malowanie zewnętrznej części zadaszania komór elewatora i wymiana rur spustowych.**

#### **1. Przedmiot zamówienia:**

Czyszczenie oraz malowanie podsufitki dachu elewatora wraz z wymianą rur spustowych 240 m<sup>2</sup> podbitki oraz około 280 mb rur spustowych fi 150 .

#### **2. Technologia, zakres prac, materiały:**

- 2.1. Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem (urządzenia transportu poziomego zboża, silniki, lampy itp.). Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00.
- 2.2. Ustawienie rusztowań (wysokość ok. 42 m).
- 2.3. Czyszczenie ręczno-mechaniczne podbitki dachu, wykonanej z blachy stalowej, do stopnia St2.
- 2.4. Wysokociśnieniowe mycie (min. 250 bar) wraz z odtłuszczeniem całości powierzchni podbitki.
- 2.5. Malowanie warstwy podkładowej farbą Radowil GR -tix lub równoważną farbą posiadającą właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej.
- 2.6. Malowanie międzywarstwy farbą Radowil E-tix lub równoważną farbą posiadającą właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej.
- 2.7. Malowanie nawierzchni farbą Radowil E-tix lub równoważną farbą posiadającą właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej, kolor szary wg. RAL 7001 (lub jego odcienie).
- 2.8. Demontaż rur spustowych.
- 2.9. Montaż nowych rur spustowych fi 150 mm z blachy ocynkowanej.
- 2.10. Demontaż rusztowań.
- 2.11. Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie prac. Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.