

## **Opis przedmiotu zamówienia na:**

### **Wymiana krat Wema i malowanie konstrukcji i zbiorników na galerii odpadowej.**

#### **1. Przedmiot zamówienia:**

Malowanie silosów odpadu wraz konstrukcją wsporczą oraz pomostami obsługowymi (320 m<sup>2</sup>) i wymiana 15 m<sup>2</sup> krat Wema

#### **2. Technologia, zakres prac, materiały:**

- 2.1. Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem (urządzenia transportu poziomego zboża, silniki, lampy itp.). Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00.
- 2.2. Ustawienie rusztowań.
- 2.3. Demontaż krat Wema 15 m<sup>2</sup> na dolnym pomoście.
- 2.4. Czyszczenie ręczno-mechaniczne do stopnia czystości St2 całości konstrukcji wraz z silosami.
- 2.5. Wysokociśnieniowe mycie wraz z odtłuszczaniem zbiorników oraz konstrukcji wsporczej zbiorników (w tym pomostów).
- 2.6. Malowanie warstwy podkładowej farbą SikaCor 6630 Primer lub równoważną farbą posiadającą właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej.
- 2.7. Malowanie międzywarstwy farbą SikaCor 6630 M lub równoważną farbą posiadającą właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej.
- 2.8. Malowanie nawierzchni farbą SikaCor 6630 HS lub równoważną farbą posiadającą właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej, kolor szary wg. RAL 7001 (lub jego odcienie).
- 2.9. Montaż krat Wema.
- 2.10. Demontaż rusztowań.
- 2.11. Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie prac. Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.