Załącznik nr 4 do Zapytania

Opis przedmiotu zamówienia na:

Malowanie konstrukcji wieży operacyjnej suszarni.

1. Przedmiot zamówienia:

Czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczej (materiał stal) trzech ostatnich pięter wieży operacyjnej – około 240 m^2.

2. Technologia, zakres prac, materiały:

2.1. Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem (urządzenia transportu poziomego zboża, silniki, lampy itp.). Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7.00 – 15.00.

2.2. Ustawienie rusztowań (wysokość 35 m - 45 m), techniki alpinistyczne.

2.3. Czyszczenie ręczno-mechaniczne do stopnia St2 całości konstrukcji trzech pięter

2.4. Wysokociśnieniowe mycie (min. 250 bar) wraz z odtłuszczaniem całości konstrukcji trzech pięter

2.5. Malowanie warstwy podkładowej farbą Radowil GR -tix lub równoważną farbą posiadająca właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej.

2.6. Malowanie międzywarstwy farbą Radowil E-tix lub równoważną farbą posiadająca właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej.

2.7. Malowanie nawierzchni farbą Radowil E-tix lub równoważną farbą posiadająca właściwości i parametry nie gorsze od farby referencyjnej, kolor szary wg. RAL 7001 (lub jego odcienie).

2.8. Demontaż rusztowań.

2.9. Uporządkowanie terenu po pracach i pozostawienie go w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia, w tym dokonania naprawy na własny koszt powstałych zniszczeń, uszkodzeń lub strat wszelkich konstrukcji, materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie prac. Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.