Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na:

wymianę przenośnika łańcuchowego (14mb.) - 9 piętro oraz dwóch zasuw w elewatorze w Krupcu.

1. Przedmiot zamówienia jest **wymiana przenośnika łańcuchowego (14mb.) - 9 piętro oraz dwóch zasuw w elewatorze w Krupcu.**

2. Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace:
   a) demontaż aktualnego przenośnia z zasuwami i ułożenie we wskazanym miejscu,
   b) zakup i dostarczenie kompletnego nowego przenośnika z napędem elektrycznym i dwóch zasuw z napędem elektrycznym będącego przedmiotem zamówienia, oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania powierzonego zadania do Elewarr Sp. z o.o. w Krupcu,
   c) zamontowanie kompletnego nowego przenośnika z zasuwami i napędem elektrycznym do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze, oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej lub wykonanie nowej jeżeli będą takie potrzeby, instalacji sterowniczej w miejsce zdemontowanego przenośnika i zasuw,
   d) uruchomienie zamontowanego przenośnika i zasuw,
   e) uruchomienie, przeszkolenie pracowników,
   f) czas reakcji w przypadku awarii max. 48 godzin,
   g) wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi wykonawca.

Parametry techniczne przenośnia:
   a) długość 14 m,
   b) wydajność 120 ton/godz. do przemieszczania rzepaku, kukurydzy i zbóż o ciężarze właściwym zboża = 0,75 t / m3 i do wilgotności 30%,
   c) w spód przenośnika wmontowany polietylen 10 mm oraz rolki,
   d) grubość ścinki koryta 3mm, stacje 4mm,
   e) silnik w stopniu ochrony JP,
   f) zamontowany czujnik przesypu, zerwania łańcucha,
   g) segment z otworem obsługowym umożliwiający obsługę,
   h) praca urządzenia w temperaturze -25, +50^{o}C,
   i) zasuwy z przekładnią sterowane elektrycznie (silnik 3f. 400V, sterowanie 230v).

3. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:
   a) były fabrycznie nowe,
   b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
   c) bez wcześniejszej eksploatacji.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
6. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.