

**Opis przedmiotu zamówienia na:**

**Modernizację transportu wewnętrznego w elewatorze w Gądkach**

**1. Przedmiot zamówienia:**

Modernizacja transportu wewnętrznego pomiędzy elewATOREM a suszarnią.

**2. Technologia, zakres prac, materiały:**

- 2.1. Przygotowanie miejsca pracy. Zabezpieczenie urządzeń przed zanieczyszczeniem. Realizacja zamówienia może przebiegać w dni robocze w godzinach: 7:00 – 15:00.
- 2.2. Zakup, dostawa i montaż rozdzielacza  $\phi 250$  dwudrogowego, symetrycznego z napędem elektrycznym wraz z doprowadzeniem nowej instalacji zasilania oraz sterowania do budynku sterowni elewatora.
- 2.3. Przedłużenie przenośnika łańcuchowego R-311 typu T-47 o dodatkowe koryto pośrednie o długości 200 cm (łańcuch kuty zostanie dostarczony przez Elewarr).
- 2.4. Połączenie nowego rozdzielacza poprzez system rur  $\phi 250$  do obecnego transportu ziarna (galeria elewatora).
- 2.5. Skrócenie przenośników łańcuchowych R-305 i R-306 i przeniesienie ich napędów w piwnicy wieży suszarni oraz przystosowanie zsyków do istniejących podnośników kubełkowych P-301 i P-302.
- 2.6. Uruchomienie układu i sprawdzenie pracy wszystkich współpracujących urządzeń.
- 2.7. Uporządkowanie pomieszczeń w obszarach prac i pozostawienie ich w stanie nie gorszym niż przed realizacją zamówienia. Zagospodarowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, wszelkich odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.