Załącznik nr 3 do SIWZ
NR 3/BaR/2026

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na:

dostawę taśmy(pasa) elewatorowej wraz montażem.

Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśmy elewatorowej do podnośnika nr 3 w Elewatorze Bartoszyce wraz z montażem.

1.2 Zakres przedmiotowy zamówienia:

1.2.1 Opis techniczny pasa oraz charakterystyka podnośnika nr 3 na którym ma być zamontowany pas:

a) Podnośnik kubełkowy:
- wysokość - 62,77 m
- długość pasa - 133 m
- wydajność podnośnika - projektowana 350 t/h (maksymalna potrzebna wydajność 250 t/h)
- szerokość taśmy – 800 mm
- transportowany produkt na pasie – gęstość max. 85 kg/hl (w tym: pszenica, rzepak, kukurydza, pszenżyto)
- obroty bębna napędowego – 31 obr./min
- średnica bębna napędowego – 157 cm, (bęben gumowany)
- ilość kubełków na metr bieżący opasa – 6 szt.
- pojemność kubełka do górnej krawędzi – 5l
- waga pojedynczego kubełka – 3,72 kg
- rodzaj napędu podnośnika – motoreduktor

b) Dodatkowe wymagania dotyczące pasa:
- start pasa pod obciążeniem,
- odporność na oleje i tłuszcze,
- pas do pracy z żywnością – pas elewatorowy do transportu zbóż i rzepaku,
- pas antystatyczny i trudnozapalny.

1.2.2 Zakres prac dotyczące montażu pasa:

a) Demontaż kubełków oraz starej taśmy (pasa),
b) Wciągnięcie nowego pasa na podnośnik,
c) Połączenie pasa,
d) Montaż starych kubełków do pasa przy użyciu nowych śrub – około 800 kubełków.
e) Ustawienie i napięcie pasa,
f) Próbny rozruch pod pełnym obciążeniem.

1.3 Zakres wymagań, czynności i prac dla Wykonawcy:

1.3.1 Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

a) były fabrycznie nowe,
b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
c) bez wcześniejszej eksploatacji.

1.3.2 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Bartoszyce - ELEWARR O/Malbork.

1.3.3 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.

1.3.4 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym uwzględniając wymogi BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Bartoszyce - ELEWARR O/Malbork.

1.3.5 Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – doświadczenia, kwalifikacji i odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie (o ile są potrzebne do realizacji zamówienia).

1.3.6 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.7 Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku wykonanych czynności i prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.